質　　問　　回　　答　　書

工　事　名　称　　府中市立総合体育館防水改修工事

令和 8年　4月20日
府中市建設部都市デザイン課
No.1

番　号	図面番号	質　問　事　項	回　答　事　項
1		・現状、中東情勢の関係で、資材調達難や価格の高騰の影響が出ており、先行きがわからない状況です。見積に際しては開札日の単価で作成する次第でありますが、契約締結後の状況で、工期、価格の見直しはお考えでしょうか。	・契約締結後の工期及び請負代金額の変更は府中市建設工事請負契約約款第21条及び第25条の規定に基づき協議とします。
2		・使用材料について、入手困難な場合は、代替え案は可能でしょうか。（例:溶剤系錆止め塗料　→　水性系錆止め塗料）	・代替え案については、契約締結後の情勢の状況により協議とします。
3	A-08	・図面番号A-08テラス1、2のクリンカータイル180各置き敷と記載あります。どのような施工方法になり、一列のVの字に敷く理由を教えてください。	・クリンカータイルの施工方法は置き敷であり、防水層の上に置いてください。竪樋からの樋受石のイメージです。軒からの雨水の滴りによる防水層の劣化を抑制するためのタイルです。
4		・工事着手にあたりｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材調査が必要か該当建材があるか教えて下さい。必要な場合、何検体を調査するのか教えて下さい。	・ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材の書面調査を行ってください。植込の保護コンクリート下のアスファルト防水1検体の採取・分析を考えております。
5		・既存植込みの客土積込や、ﾃﾗｽﾀｲﾙ積込時にダンプを横付けして積込可能でしょうか。	・施設管理者と協議し、施設運営に影響のない範囲で可能です。
6		屋上仮設の項目に安全手摺が1ヶ月、146m計上されてますがどの範囲でしょうか。	・植込1、2の落下防止対策です。