

令和 7 年度

府中市立湯が丘病院病棟空調設備設置業務

業務価格

消費税相当額

業務費計

府中市上下町

業 務 概 要

空調設備（1病棟ホール）設置 一式

空調設備（6病棟病室）設置 一式

[illegible]

本業務費内訳書

[illegible]

内訳明細書

I 空調設備 (1病棟ホール)

P. 1

品名	規格および仕様	数 量	単位	備考
空調機：FDEV1606H6S (6馬力・天吊形)	FDEZP1606S (室内機)	2	台	
	FDCVP1606H (室外機)			
リモコン	RC-DX3D	2	個	
ドレンアップセット (内蔵式)	HA07257A	2	個	
上抜き配管セット	HA04951A	2	個	
【空調機取付工事一式】				
穴あけ	ダ 径直径100 1箇所 直径50 3箇所	1	式	
冷媒配管工事	9.52*15.88	35	m	
連絡配線工費	VVF1.6-3C	35	m	
リモコン配線	VCTF0.75-2C	20	m	
ドレン配管工費	VP25保温付	15	m	
	ND25	5	m	
	断熱ホース等	1	式	
新設空調機据付工費		2	式	
支持材		1	式	
室外機架台	PC-NJ33	2	個	
配管工費 (冷媒・ドレン共)	冷媒・ドレン共	1	式	
支持材	冷媒・ドレン共 屋外SUS	1	式	
リモコン取付費	Aモール・BOX共	2	個	
点検口	450□	7	個	
配管化粧カバー (スリムダクト140 材工共)	SUSトラッキング	1	式	
ウォールボックス	WBA-17AJ	1	個	
ブレーカー	BCWA3100 NFL100A	1	個	
	BCWA375 NFL75A	1	個	

	BJWA3303 ELB30A	2	個	
配線管	VE28・PF28・ﾌﾟﾙｯｸｽ等	1	式	
電源線	CVT14	60	m	
	CV5. 5-4C	1	式	
配線・結線工費		1	式	
試運転調整費（真空引共）		1	式	
雑材消耗品		1	式	
労務費		1	式	
諸経費		1	式	

内訳明細書

I 空調設備 (6病棟病室)

P. 1

品名	規格および仕様	数 量	単位	備考
空調機：FDEV1126H6S (4馬力・天吊形)	FDEZP1606S (室内機)	1	台	
	FDCVP1126H (室外機)			
リモコン	RC-DX3D	1	個	
ドレンアップセット (内蔵式)	HA07257B	1	個	
上抜き配管セット	HA04951A	1	個	
空調機取付工事一式				
穴あけ	ダ イヤ直径50 2箇所 アルミハ ネル直径100 1箇所	1	式	
冷媒配管工事	9.52*15.88	15	m	
連絡配線工費	VVF1.6-3C	15	m	
リモコン配線	VCTF0.75-2C	5	m	
ドレン配管工費	VP20保温付	10	m	
	ND25	5	m	
	断熱ホース等	1	式	
新設空調機据付工費		1	式	
支持材		1	式	
室外機架台	PC-NJ33	1	個	
配管工費	冷媒・ドレン共	1	式	
支持材	冷媒・ドレン共 屋外SUS	1	式	
リモコン取付費	Aモール・BOX共	1	個	
配管化粧カバー (スリムダクト140 材工共)	SUSラッキング	1	式	
電源線	CV5.5-4C	60	m	
配線・結線工費		1	式	
試運転調整費 (真空引共)		1	式	
雑材消耗品		1	式	

労務費		1	式	
諸経費		1	式	