

令和 8 年度

府中市立湯が丘病院病棟空調設備設置業務

業務価格

消費税相当額

業務費計

府中市上下町

業 務 概 要

空調設備（3病棟ホール）設置 一式

本業務費内訳書

[illegible]

内訳明細書

I 空調設備 (3病棟ホール)

P. 1

品名	規格および仕様	数 量	単位	備考
空調機：FDEV1606H6S (6馬力・天吊形)	FDEZP1606S (室内機)	2	台	
	FDCVP1606H (室外機)			
リモコン	RC-DX3D	2	個	
リモコン取付費	Aモール・BOX共	2	個	
【空調機取付工事一式】				
新設空調機据付工費		2	式	支持材・横転防止共
配管工費		1	式	冷媒・ドレン共
支持材 (屋内メッキ・屋外SUS)				
配管化粧カバー・屋内ファインカバー・屋外SUSラッキング		1	式	
冷媒配管	9.52*15.88	25	m	
連絡配線	VVF1.6-3C	25	m	
ドレン配管	VP25保温付	12	m	
	断熱ホース等	1	式	
窓パネル	C-MP14	2	個	
リモコン線	VCTF0.75-2C	30	m	
点検口	450□	5	式	
電源工費		1	式	穴あけ共
電線管	VE36・PF26.28・プルボックス等	1	式	
支持材・レスウエイ・縁石ブロック		1	式	
電源線	CV5.5-4C	85	m	
ブレーカー	BCWA375 NFL75A	1	個	
	BJWA3303 ELB30A	2	個	
試運転調整費		1	式	真空引共
雑材消耗品		1	式	
労務費		1	式	
諸経費		1	式	