別紙

外来トイレ更新工事 仕様詳細

改修箇所	規格および仕様	数　量	単位
解体作業範囲養生費		1	式
既存ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ解体		3	箇所
既設和便器範囲解体		3	箇所
既存穴ﾀｲﾙ補修	ｺｰｷﾝｸﾞ程度	1	式
仮設ﾄｲﾚ	洋式/設置及び撤去共	2	台
１面平型ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ		3	面
床下地ﾓﾙﾀﾙ打施工		3	箇所
ﾀｲﾙ復旧工	補修程度	3	箇所
女子ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ２ﾌﾞｰｽ	W890*D1600*2　※単色ﾒﾗﾐﾝ化粧	1	式
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ物入	W620*D380 (2段棚付き)	1	式
男子ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	W1440(片引き戸) ※単色ﾒﾗﾐﾝ化粧	1	式
男子トイレ・メラミン張りフラッシュドア (金物共)	W852*H1950	1	枚
ﾒﾗﾐﾝ張りﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙ	W765*H2200(入口封鎖)	1	枚
便器,タンク	BC-P20HUM(掃除口付・ﾘﾄｲﾚ) BW1/DT-PA280UCH BW1	3	ヶ
暖房便座	CCF-18ALP	3	ヶ
取替用止水栓	TF-3892ER	3	ヶ
AYﾎﾞﾙﾄ	AY-1(1P)	6	ヶ
棚付2連紙巻器 (樹脂ﾀｲﾌﾟ)	CF-AA64	3	ヶ
ｱｸｾｻﾘｰﾊﾞｰL型	NKF-520(600X600)	3	ヶ
AYﾎﾞﾙﾄ	AY-84	24	ヶ
和→洋排水管移設工	※給水は振かえではなく取換用止水栓での対応	3	箇所
ﾄｲﾚ･浴室用送信機	TX-30	3	箇所
卓上型受信機	HCR-500　※単位：個 (5ch)(4周波切替対応型)	1	箇所
電波登録費	取付及び設置	1	式
電気設備工事			
600Vｹｰﾌﾞﾙ	VVF1.6mm-3C	30	m
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ本体	A型	4	本
ｺｰﾅｰBOX	A型	3	ヶ
ｼﾞｮｲﾝﾄｷｬｯﾌﾟ	A型	3	ヶ
ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	A型	6	ヶ
1ヶ用ｽｲｯﾁBOX	A型	3	ヶ
埋込みｺﾝｾﾝﾄ (新金)	2P15A*2-ET	3	ヶ
天井点検口		1	式
雑材消耗品		1	式
電工費		1	式
現場管理費		1	式
取付費・運搬・搬入・諸経費など		1	式

※この外来トイレ更新工事には、石綿検査の実施も含まれています。
　検査費については、別途落札者との契約となります。
※汲み取費用は別途請求となります。